

แบบสรุปราคากลาง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- โครงการ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักและส่วนประกอบศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้
ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง
- เจ้าของโครงการ กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
- สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- แบบเลขที่ ๓๔/๒๕๖๐
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ (ก)จำนวน ๑ แผ่น และ ปร.๕ (ข)จำนวน ๑ แผ่น
- ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
๑	งานก่อสร้างอาคารบ้านพักและส่วนประกอบศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง	๙,๓๑๗,๐๐๐.๐๐
๒	งานครุภัณฑ์	๒๑๖,๑๔๐.๐๐
๓	งานขยายเขตไฟฟ้าและดำเนินการเชื่อมต่อขออนุญาตใช้ไฟฟ้า	<u>๔๔,๘๖๐.๐๐</u>
	รวมยอดเงินค่าก่อสร้าง	๙,๕๗๘,๐๐๐.๐๐
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	เก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน
		๙,๕๗๘,๐๐๐.๐๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายแทนไทร์ พลหาญ)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ


(นายนันทชัย สิทธิสถิตย์)

พนักงานวิศวกรโยธา
กรรมการ


(นายศราวุธ ชโลธร)

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
กรรมการ


(นางสาวโชติกา ใจสบาย)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการ


(นางสาววิไลพร สายหยุด)

พนักงานพัสดุ
กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- โครงการ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักและสวนประกอบศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง
- เจ้าของโครงการ กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
- สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- แบบเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ (ข) จำนวน ๑ แผ่น
- ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษี	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานครุภัณฑ์	๒๐๒,๐๐๐.๐๐			Factor F
	รวม	๒๐๒,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๒๑๖,๑๔๐.๐๐	
๒	งานขยายเขตไฟฟ้า				- เงินล่วงหน้าจ่าย
	และดำเนินการเชื่อมต่อขออนุญาตใช้ไฟฟ้า	๔๔,๘๖๐.๐๐		๔๔,๘๖๐.๐๐	- เงินประกันผลงานหัก - %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			๒๖๑,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

ท. วอน

(นายแทนไทร์ พลหาญ)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ

R

(นายหนนทชัย สิทธิสถิตย์)

พนักงานวิศวกรโยธา
กรรมการ

ศิริ

(นายศรารัฐ ชโลธร)

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
กรรมการ

Coua

(นางสาวโชติกา ใจสบาย)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการ

Sk

(นางสาววิไลพร สายหยุด)

พนักงานพัสดุ
กรรมการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักและส่วนประกอบศูนย์ปฏิบัติการสหหลวงภาคใต้ ตำบลมะละวาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการสหหลวงภาคใต้ ตำบลมะละวาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานคู่อิฐกั้น								
๑.๑	งานคู่อิฐกั้น (งานบ้านพักเรือนแถว จำนวน ๖ หลัง)								
	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๕๐๐๐ BTU	๑๒.๐๐	ชุด	๑๒,๕๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
	ติดตั้งพัดลมแขวนผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว	๖.๐๐	ชุด	๑,๗๕๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๕๐๐.๐๐	
๑.๒	งานคู่อิฐกั้น (งานบ้านพัก ๑ หลังพร้อมสิ่งประกอบ)								
	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒๐๐๐ BTU	๑.๐๐	ชุด	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๖,๕๐๐.๐๐	
	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๕๐๐๐ BTU	๒.๐๐	ชุด	๑๒,๕๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	
	งานคู่อิฐกั้น				๒๐๒,๐๐๐.๐๐			๒๐๒,๐๐๐.๐๐	
๒	งานขยายเขตไฟฟ้าและดำเนินการเชื่อมท่อขงบุงาติใช้ไฟฟ้า								
๒.๑	ขยายเขตและเชื่อมท่อไฟฟ้า อาคารบ้านพัก	๑.๐๐	งาน	๔๔,๘๖๐.๐๐	๔๔,๘๖๐.๐๐	-	-	๔๔,๘๖๐.๐๐	
	งานขยายเขตไฟฟ้าและดำเนินการเชื่อมท่อขงบุงาติใช้ไฟฟ้า				๔๔,๘๖๐.๐๐			๔๔,๘๖๐.๐๐	

นายแพทย์พร พลหาญ
 นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
 ประธานกรรมการ

นายศราวุธ ชโลธร
 นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 กรรมการ

นางสาววิจิตา ใจสบาย
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 กรรมการ

นายมนตรีชัย สิทธิสิทธิ์
 พนักงานวิศวกรรมโยธา
 กรรมการ

นางสาววิไลพร สายหยุด
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- โครงการ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักและส่วนประกอบศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง
- เจ้าของโครงการ กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
- สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- แบบเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ (ก) จำนวน ๘ แผ่น
- ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งป้องกันตลิ่ง	๒,๔๐๒,๓๕๘.๐๖			Factor F
๒	งานถนนในโครงการ กว้าง ๖ เมตร	๓๑๓,๒๔๐.๐๐			
๓	งานบ้านพักเรือนแถว จำนวน ๖ หลัง	๓,๒๕๑,๖๗๗.๘๘			- เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕ %
๔	งานบ้านพัก ๑ หลังพร้อมสิ่งประกอบ	๑,๒๔๔,๒๒๑.๖๑			- เงินประกันผลงานหัก - %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
	รวม	๗,๒๑๑,๔๙๗.๕๕	๑.๒๙๒๐	๙,๓๑๗,๒๕๔.๘๓	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			๙,๓๑๗,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร				
					เก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน



(นายแทนไทร พลหาญ)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ



(นายศรารุท ชโลธร)

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

กรรมการ



(นายนันทชัย สิทธิสถิตย์)

พนักงานวิศวกรโยธา


กรรมการ



(นางสาวโชติกา ใจสบาย)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรรมการ



(นางสาววิไลพร สายหยุด)

พนักงานพัสดุ

กรรมการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักและส่วนประกอบศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ตำบลมะละหวาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ตำบลมะละหวาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน			ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งป้องกันตลิ่ง										
	งานขุดดินปรับระดับ	๒,๖๕๐.๐๐	ลบ.ม.								ระยะทาง
	วัสดุกรวด	๔,๓๐๐.๐๐	ตร.ม.	๖๐.๐๐	๒๕๘,๐๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๒๕๘,๐๐๐.๐๐		ขุดส่งหินใหญ่ ๔๐ กม.
	ทิ้งหินใหญ่ดินซ้อน	๑,๓๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๑๕.๐๐	๑๕๕,๒๕๐.๐๐	๖๐.๐๐	๘๑,๐๐๐.๐๐	๒๓๖,๒๕๐.๐๐			ราคาน้ำหนักเขต
	ทิ้งหินใหญ่หัวท้ายเขื่อน	๓๘๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๑๕.๐๐	๔๓,๗๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๒๒,๘๐๐.๐๐	๖๖,๕๐๐.๐๐			๒๘.๓๘ บาท/ลิตร
	ทิ้งหินใหญ่หน้าเขื่อน	๓๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๑๕.๐๐	๔๐,๒๕๐.๐๐	๖๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๖๑,๒๕๐.๐๐			
	เรียงหินใหญ่แทรกทิ้งหน้าเขื่อน หน้า ๐.๕๐ ม.	๖๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๓๐.๐๐	๔๐๘,๕๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	๔๔๗,๕๐๐.๐๐			
	ทิ้งเขียงขนาดหน้าเขื่อน กว้าง ๑ เมตร	๑๗๐.๐๐	ม.	๒๓๕.๐๐	๓๙,๘๕๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐	๕๕,๑๕๐.๐๐			
	งานคำนวณกรวด										
	คอนกรีต ทขย	๑.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๓๙๘.๐๐	๓๙๘.๐๐	๑,๗๙๘.๐๐				
	คอนกรีต ๒๔๐ KSC	๒๓.๕๐	ลบ.ม.	๑,๗๗๕.๐๐	๔๑,๗๑๒.๕๐	๔๒๐.๐๐	๙,๘๗๐.๐๐	๕๑,๕๘๒.๕๐			
	ไม้แบบ	๑๐๒.๐๐	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๔๐,๘๐๐.๐๐			๔๐,๘๐๐.๐๐			
	ไม้แบบคานวาง	๑๗๐.๐๐	ตร.ม.					๑๙,๕๕๐.๐๐			
	ตะปู	๔๒.๕๐	กก.	๒๖.๐๐	๑,๑๐๕.๐๐			๑,๑๐๕.๐๐			
	เหล็กเสริม		กก.								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR ๒๔ ศก. ๘ ม.ม.	๑๙๐.๐๐	กก.	๒๑.๑๐	๔,๐๐๙.๐๐	๔.๑๐	๓,๗๙๘.๐๐	๗,๘๐๗.๐๐			
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD ๔๐ ศก. ๑๒ ม.ม.	๓๐๑.๐๐	กก.	๒๐.๖๘	๖,๒๒๔.๖๘	๓.๓๐	๙,๙๓๓.๓๐	๑๖,๑๕๘.๙๘			
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD ๔๐ ศก. ๑๖ ม.ม.	๒๗๐.๐๐	กก.	๒๐.๔๕	๕,๕๒๑.๕๐	๓.๓๐	๘,๘๕๑.๕๐	๑๓,๓๗๓.๐๐			
	- ลวดผูกเหล็ก	๒๒.๘๓	กก.	๓๐.๘๔	๗๐๘.๘๔			๗๐๘.๘๔			
	บดอัดคอนกรีตขนาดตามแบบระบุ	๒๕๐.๐๐	ตร.ม.	๗๘๐.๐๐	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐			
	คันทัน ๑ x๓๐ x๑๐๐ CM	๑๗๐.๐๐	ม.	๑๓๐.๐๐	๒๒,๑๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๒๕,๕๐๐.๐๐			
	ราวสแตนเลส พร้อมเสาตามแบบระบุ	๑๗๐.๐๐	ม.	๓,๓๒๕.๐๐	๕๖๕,๒๕๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๓๐,๖๐๐.๐๐	๕๙๕,๘๕๐.๐๐			
	เสาไฟส่องสว่างสูง ๔ เมตร	๖.๐๐	ต้น	๒๑,๕๐๐.๐๐	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๑๓๖,๓๐๐.๐๐			
	รวมงานก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งป้องกันตลิ่ง				๒,๐๐๕,๔๒๖.๗๖		๓๙๖,๘๘๑.๓๐	๒,๔๐๒,๓๐๘.๐๖			
๒	งานถนนในโครงการ กว้าง ๖ เมตร										
	- งานรับเบสรีดอัดขึ้นพื้นทางเดิม	๖๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑๒.๕๐	๗,๕๐๐.๐๐			๗,๕๐๐.๐๐			

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
	- ทราयरรถขึ้น	๒๖.๐๐	ลบ.ม.	๖๐๒.๘๐	๑๕,๖๗๒.๘๐	๔๑.๐๐	๒,๓๖๖.๐๐	๑๘,๐๓๘.๘๐		
	- คอนกรีตโครงสร้าง ๒๔๐ ksc.	๘๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๗๗๕.๗๐	๑๕๘,๘๓๓.๐๐	๔๒๐.๐๐	๓๗,๘๐๐.๐๐	๑๙๗,๖๓๓.๐๐		
	- WIRE MESH ๔ มม. ขนาด ๐.๒๐ ม.#	๖๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๓๐.๐๐	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐		
	- เหล็กเสริม RB๑๕ (Dowel bar)	๒๔๐.๐๐	กก.	๒๐.๘๓	๕,๐๒๒.๐๐	๓.๓๓	๗๘๙.๒๐	๕,๘๑๑.๒๐		
	- หยอดทรายต่อรวมตัด Joint ทำความสะอาด ทุ่มวัสดุและทยอด	๙๐๐.๐๐	ม.	๒๑.๖๓	๑๙,๕๖๗.๐๐	๕.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๒๓,๙๖๗.๐๐		
	- ไม้แบบ ไม้ ๒๕ %	๔๕.๐๐	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๘,๐๐๐.๐๐		
	- ค่าแรงไม้แบบ	๑๘๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๑๕.๐๐	๒๐,๗๐๐.๐๐	๒๐,๗๐๐.๐๐		
	รวมงานถนนไม้โครงการ ก้าง ๖ เมตร									
๓	งานบ้านพักเรือนแถว จำนวน ๖ หลัง									
	งานฝังบริเวณและเจาะสำรวจดิน	๑.๐๐	หน่วย	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐		
	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง									
	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	๑๒.๗๕	ลบ.ม.	-	-	๘๑.๐๐	๑,๑๖๐.๒๕	๑,๑๖๐.๒๕		
	งานเสาเข็ม ๐.๒๒x๐.๒๒x๑๒ เมตร	๕๙.๐๐	ต้น	๒,๕๖๗.๐๐	๑๕๘,๕๕๓.๐๐	๕๒๐.๐๐	๓๐,๖๘๐.๐๐	๑๗๖,๒๓๓.๐๐		
	งานตัดหัวเข็ม	๕๙.๐๐	ต้น	-	-	๑๒๕.๐๐	๗,๓๗๕.๐๐	๗,๓๗๕.๐๐		
	งานทรายอัดแน่นรองกันฐานราก	๒.๕๐	ลบ.ม.	๖๐๒.๘๐	๑,๕๐๗.๐๐	๘๙.๐๐	๒๔๗.๕๐	๑,๗๕๔.๕๐		
	งานคอนกรีตหยาบรองกันฐานราก	๒.๕๐	ลบ.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓๙๘.๐๐	๙๙๕.๐๐	๔,๔๙๕.๐๐		
	งานแบบหล่อคอนกรีต									
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (๑๐๐%)	๓๔๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๑๕.๐๐	๓๘,๑๐๐.๐๐	๓๘,๑๐๐.๐๐		
	- ไม้แบบ (๘๐%)	๒๗๒.๐๐	ตร.ม.	๓๘๐.๐๐	๑๐๓,๓๖๐.๐๐	-	-	๑๐๓,๓๖๐.๐๐		
	- ไม้คร่าว (๓๐% ของไม้แบบ)	๘๑.๖๐	ตร.ม.	๓๘๐.๐๐	๓๓,๐๐๘.๐๐	-	-	๓๓,๐๐๘.๐๐		
	- ตะปู	๘๕.๐๐	กก.	๒๖.๐๐	๒,๒๑๐.๐๐	-	-	๒,๒๑๐.๐๐		
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็กเส้นกลมตัวเรียบ SR ๒๔ ศก. ๖ มม.	๖๘๐.๐๐	กก	๒๒.๑๑	๑๕,๐๓๔.๑๒	๔.๑๐	๒,๗๘๘.๐๐	๑๗,๘๒๒.๑๒		
	- เหล็กเส้นกลมตัวเรียบ SR ๒๔ ศก. ๙ มม.	๒,๕๕๐.๐๐	กก	๒๓.๑๐	๕๙,๘๘๐.๐๐	๔.๑๐	๑๐,๔๕๕.๐๐	๖๘,๒๖๐.๐๐		
	- เหล็กเส้นกลมตัวเรียบ SD ๔๐ ศก. ๑๒ มม.	๑,๓๕๐.๐๐	กก	๒๐.๖๘	๒๗,๗๑๘.๐๐	๓.๓๐	๔,๔๕๕.๐๐	๓๒,๑๗๓.๐๐		
	- เหล็กเส้นกลมตัวเรียบ SD ๔๐ ศก. ๑๖ มม.	๙๘๐.๐๐	กก	๒๐.๔๕	๒๐,๐๔๑.๐๐	๓.๓๐	๓,๒๓๘.๐๐	๒๓,๒๗๙.๐๐		
	- ลวดผูกเหล็ก	๑๖๖.๘๐	กก	๓๐.๘๔	๕,๑๔๔.๑๑	-	-	๕,๑๔๔.๑๑		
	งานคอนกรีต	๘๒.๐๐	ลบ.ม.	๑,๗๗๕.๗๐	๑๖,๓๖๖.๔๐	๕๒๐.๐๐	๓๘,๖๔๐.๐๐	๒๐,๗๖๒.๔๐		
	งานทรายอัดแน่นรองใต้พื้นคอนกรีต	๓๕.๐๐	ลบ.ม.	๖๐๒.๘๐	๒๑,๐๙๘.๐๐	๘๑.๐๐	๑,๑๖๖.๐๐	๒๒,๒๖๔.๐๐		
	งานโครงสร้างคานเหล็ก									
	- เหล็ก C-๑๐๐ X ๕๐ X ๒๐ X ๓๒ มม.	๓,๒๐๐.๐๐	กก	๒๒.๓๐	๗๑,๓๖๐.๐๐	-	-	๗๑,๓๖๐.๐๐		
	- เหล็ก C-๑๒๕ X ๕๐ X ๒๐ X ๓๒ มม.	๓,๖๕๐.๐๐	กก	๒๒.๓๐	๘๑,๓๙๕.๐๐	-	-	๘๑,๓๙๕.๐๐		
	- เหล็ก C-๑๕๐ X ๕๐ X ๒๐ X ๓๒ มม.	๓๒๕.๐๐	กก	๒๒.๓๐	๗,๒๘๗.๕๐	-	-	๗,๒๘๗.๕๐		

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงงานประกอบโครงหลังคาเหล็กกรรมลาดเชื่อม	๗,๑๗๕.๐๐	กก	-	-	๑๒.๐๐	๘๖,๑๐๐.๐๐	๘๖,๑๐๐.๐๐	
	- ทาสีกับสนิม ๒ เที่ยว	๑๘๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๑๑,๗๐๐.๐๐	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่	๕๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑๓๒.๐๐	๗๒,๖๐๐.๐๐	-	-	๗๒,๖๐๐.๐๐	
	- แผ่นครอบสัน	๕๔.๐๐	ม.ตร	๖๐.๐๐	๓,๒๔๐.๐๐	-	-	๓,๒๔๐.๐๐	
	- แผ่นครอบปีกฉนวน	๔.๐๐	ซิป	๗๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐.๐๐	
	- แผ่นครอบ ๓ ทาง	๒.๐๐	ซิป	๗๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	-	-	๑๕๐.๐๐	
	- อุปกรณ์ยึด	๑,๑๐๐.๐๐	ชุด	๖.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	-	-	๖,๖๐๐.๐๐	
	- เชิงชายไม้เทียม	๑๑๐.๐๐	ม.ตร	๖๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐	๑๔,๓๐๐.๐๐	
	- ค่าแรงติดตั้งกระเบื้องรองอุปกรณ์ยึด	๕๒๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๕๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	๘๒๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘๕.๐๐	๒๓๓,๗๐๐.๐๐	๘๙.๐๐	๗๒,๙๘๐.๐๐	๓๐๖,๖๘๐.๐๐	
	- ฝ้าทับหลัง ค.ส.ล.	๒๒๐.๐๐	ม.ตร	๗๙.๐๐	๑๗,๓๘๐.๐๐	๔๔.๐๐	๙,๖๘๐.๐๐	๒๗,๐๖๐.๐๐	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	๑,๖๔๐.๐๐	ตร.ม.	๗๕.๐๐	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	๘๒.๐๐	๑๓๔,๔๘๐.๐๐	๒๕๗,๔๘๐.๐๐	
	- งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	๑๒๐.๐๐	ตร.ม.	๘๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	
	- งานผิวผนังปูนกระเบื้อง	๑๔๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๓๙,๒๐๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๒๒,๔๐๐.๐๐	๖๑,๖๐๐.๐๐	
	- งานบัวผนัง	๖๐.๐๐	ม.ตร	๙๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	
	งานพื้น								
	- งานผิวปูกระเบื้องกรนิติได้ ๖๐ x ๖๐ cm	๓๓๐.๐๐	ตร.ม.	๓๘๐.๐๐	๑๒๕,๔๐๐.๐๐	๑๗๒.๐๐	๕๖,๗๖๐.๐๐	๑๘๒,๑๖๐.๐๐	
	- งานผิวปูกระเบื้อง ๑๒x๑๒ นิ้ว	๔๕๕.๐๐	ตร.ม.	๓๖๐.๐๐	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๖๕.๐๐	๗,๕๒๕.๐๐	๒๓๓,๖๒๕.๐๐	
	- งานผิวปูกระเบื้อง ๘x๘ นิ้ว	๒๕.๘๐	ตร.ม.	๓๗๐.๐๐	๙,๕๕๖.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓,๘๗๐.๐๐	๑๓,๔๒๖.๐๐	
	- งานผิวปูนขัดหายาบ	๒๔๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๒๕.๐๐	๖,๑๒๕.๐๐	๖,๑๒๕.๐๐	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ประตู D๑	๖.๐๐	บาน	๑๔,๕๐๐.๐๐	๘๗,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๙๔,๒๐๐.๐๐	
	- ประตู D๒	๑๘.๐๐	บาน	๓,๖๐๐.๐๐	๖๔,๘๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๘,๑๐๐.๐๐	๗๒,๙๐๐.๐๐	
	- ประตู D๓	๖.๐๐	บาน	๗,๕๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๔๘,๑๕๐.๐๐	
	- ประตู D๔	๖.๐๐	บาน	๑๒,๕๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	๘๕,๘๐๐.๐๐	
	- หน้าต่าง W๑	๑๒.๐๐	บาน	๘,๕๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๑๑๑,๖๐๐.๐๐	
	- หน้าต่าง W๒	๖.๐๐	บาน	๔,๒๐๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
	- หน้าต่าง W๓	๖.๐๐	บาน	๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	
	- หน้าต่าง W๔	๔.๐๐	บาน	๓,๒๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๕,๘๐๐.๐๐	
	งานฝ้าเพดาน								

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ฝ่ายช่างบอร์คชิตนิมิตพอยล์ หน้า ๙ มม.	๓๖๐.๐๐	ตร.ม.	๓๓๕.๐๐	๑๒๐,๖๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๕๗,๖๐๐.๐๐	
	- ฝ่ายช่างบอร์คชิตคัทขึ้น หน้า ๑๒ มม.	๒๕.๘๐	ตร.ม.	๓๖๕.๐๐	๙,๔๑๗.๐๐	๗๕.๐๐	๑,๙๓๕.๐๐	๑๑,๓๕๒.๐๐	
	- ฝ้าแผ่นเรียบแบบระบายอากาศ หน้า ๖ มม.	๑๒๐.๐๐	ตร.ม.	๓๒๐.๐๐	๓๘,๔๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๔๗,๔๐๐.๐๐	
	งานทาสี								
	- งานทาสีพลาสติก ชนิดทากายนอก	๙๘๐.๐๐	ตร.ม.	๓๒.๐๐	๓๑,๓๖๐.๐๐	๓๑.๐๐	๓๐,๓๘๐.๐๐	๖๑,๗๔๐.๐๐	
	- งานทาสีพลาสติก ชนิดทากายใน	๖๖๐.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	๒๙.๐๐	๑๙,๑๕๐.๐๐	๓๘,๙๕๐.๐๐	
	- งานทาสีฝ้า	๑๕๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๕,๒๖๐.๐๐	๓๒.๐๐	๔,๘๘๐.๐๐	๙,๑๔๐.๐๐	
	งานระบบสุขาภิบาล								
	- ได้ส่วนบำรุงรักษาห้องน้ำ	๖.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๒๐,๕๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๒๔,๖๐๐.๐๐	
	- อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	๖.๐๐	ชุด	๑,๖๕๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	
	- กระจกเงา	๖.๐๐	ชุด	๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	
	- สายชำระพร้อมวาล์วเปิด-ปิด	๖.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐	
	- ขอบเข่งในห้องน้ำ	๖.๐๐	ชุด	๕๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๓,๔๒๐.๐๐	
	- ผู้กั้นสายอ่อนพร้อมวาล์วเปิด-ปิด	๖.๐๐	ชุด	๕๘๐.๐๐	๓,๔๘๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งพื้นกันกลิ่น	๖.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๒,๕๘๐.๐๐	
	- ที่ใส่สบู่	๖.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	
	- งานเดินระบบท่อวัสดุเชื่อมต่อเข้าจุดจ่ายน้ำ (รวมอุปกรณ์)	๖.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	
	- งานเดินระบบท่อน้ำทิ้ง (รวมอุปกรณ์)	๖.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๒๗,๓๐๐.๐๐	
	- ถังบำบัด	๖.๐๐	ชุด	๔,๘๕๐.๐๐	๒๙,๑๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๓๖,๓๐๐.๐๐	
	- ถังตกไขมันสำเร็จรูป	๖.๐๐	ชุด	๒,๒๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑๓,๕๖๐.๐๐	
	- ป้อพัก ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ ม.	๙.๐๐	ป้อ	๑,๘๕๐.๐๐	๑๖,๖๕๐.๐๐	-	-	๑๖,๖๕๐.๐๐	
	- ท่อระบายน้ำที่ขนาดขนาด ๘ นิ้ว	๗๕.๐๐	เมตร	๒๕๐.๐๐	๑๘,๗๕๐.๐๐	-	-	๑๘,๗๕๐.๐๐	
	งานระบบไฟฟ้า								
	วางโครงไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๑๖ w พร้อมหลอดและอุปกรณ์และสายไฟ	๑๒.๐๐	ชุด	๘๕๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๑๑,๘๘๐.๐๐	
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๓๒ w พร้อมหลอดและอุปกรณ์และสายไฟ	๓๐.๐๐	ชุด	๙๕๐.๐๐	๒๘,๕๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๓๒,๗๐๐.๐๐	
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๑ x ๙ w. พร้อมหลอดและอุปกรณ์และสายไฟ	๖.๐๐	ชุด	๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๔,๕๕๐.๐๐	
	- ดาวนไลท์ พร้อมหลอดและอุปกรณ์และสายไฟ	๖.๐๐	ชุด	๒๒๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	
	- รางไฟ พร้อมหลอดและอุปกรณ์และสายไฟ	๗.๐๐	ชุด	๙๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๙๘๐.๐๐	๗,๒๘๐.๐๐	
	สวิตช์และเก็ไฟฟ้า								
	- สวิตช์ไฟฟ้า	๖๐.๐๐	ชุด	๑๕๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่มีสายดิน	๖๖.๐๐	ชุด	๑๖๐.๐๐	๑๐,๕๖๐.๐๐	๘๐.๐๐	๕,๒๘๐.๐๐	๑๕,๘๔๐.๐๐	
	แผงควบคุมไฟฟ้า	๖.๐๐	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	๓๒,๑๐๐.๐๐	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งานเดินสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก (๖หลัง หลังละ ๑๐เมตร)	๖๐.๐๐	เมตร	๒๕๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	
	งานเชื่อมต่อระบบประปา(เชื่อมต่อระบบประปาในโครงการ)	๑.๐๐	งาน	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๓,๕๕๐.๐๐	
	งานติดตั้งเหล็กตัดและมุงหลังคา	๖.๐๐	หลัง	๗,๕๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๕,๐๐๐.๐๐	
	งานติดตั้งฝ้าบ้าน	๖.๐๐	หลัง	๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๖,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานบ้านพักเรือนแถว จำนวน ๖ หลัง			๒,๕๕๕,๕๕๕.๑๓				๓,๒๕๑,๖๗๗,๕๕๕	
๔	งานบ้านพัก ๑ หลังพร้อมสิ่งประกอบ								
	งานฝังบริเวณ	๑.๐๐	งาน	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	-	-	๓,๕๐๐.๐๐	
	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	งานชุดติดตั้งฐานรากและคานคั่น	๑๔,๗๕๕	ลบ.ม.	-	-	๔๑.๐๐	๑,๓๕๒,๒๕๕	๑,๓๕๒,๒๕๕	
	งานเสาเข็ม ๐.๒๒x๐.๒๒x๑๒ เมตร	๑๘.๐๐	ต้น	๒,๕๖๗.๐๐	๔๕,๕๐๖.๐๐	๕๕๐.๐๐	๙,๗๒๐.๐๐	๕๕,๑๒๖.๐๐	
	งานตัดหัวเข็ม	๑๘.๐๐	ต้น	-	-	๑๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	
	งานทรายอัดแน่นรองก้นฐานราก	๒.๐๐	ลบ.ม.	๖๐๒.๘๐	๑,๒๐๕.๖๐	๙๙.๐๐	๑๙๘.๐๐	๑,๔๐๓.๖๐	
	งานคอนกรีตขยายรอกกับฐานราก	๒.๐๐	ลบ.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๓๙๘.๐๐	๗๙๖.๐๐	๓,๕๙๖.๐๐	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (๑๐๐%)	๒๘๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๑๕.๐๐	๓๒,๒๐๐.๐๐	๓๒,๒๐๐.๐๐	
	- ไม้แบบ (๘๐%)	๒๒๔.๐๐	ตร.ม.	๕๐๐.๐๐	๙๙,๖๐๐.๐๐	-	-	๙๙,๖๐๐.๐๐	
	- ไม้ค้ำ (๓๐% ของไม้แบบ)	๖๗๒.๐๐	ตร.ม.	๕๐๐.๐๐	๒๖,๘๐๐.๐๐	-	-	๒๖,๘๐๐.๐๐	
	- ตะปู	๗๐.๐๐	กก	๒๖.๐๐	๑,๘๒๐.๐๐	-	-	๑,๘๒๐.๐๐	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมทวิริยบ SR ๒๕ ศก. ๖ มม.	๗๕๐.๐๐	กก	๒๒.๑๑	๑๖,๕๘๑.๗๕	๔.๑๐	๓,๐๗๕.๐๐	๑๙,๖๕๖.๗๕	
	- เหล็กเส้นกลมทวิริยบ SR ๒๕ ศก. ๙ มม.	๙๕๐.๐๐	กก	๒๑.๑๐	๒๐,๐๔๕.๐๐	๔.๑๐	๓,๘๙๕.๐๐	๒๓,๙๔๐.๐๐	
	- เหล็กเส้นกลมทวิริยบ SD ๓๐ ศก. ๑๒ มม.	๑,๕๕๐.๐๐	กก	๒๐.๖๘	๒๙,๙๘๖.๐๐	๓.๓๐	๔,๗๘๕.๐๐	๓๔,๗๗๑.๐๐	
	- ลวดผูกเหล็ก	๙๕.๕๐	กก	๓๐.๒๔	๒,๘๕๗.๖๘	๓.๓๐	๓๑๑.๘๕	๓,๑๖๙.๕๓	
	งานคอนกรีต	๕๒.๐๐	ลบ.ม.	๑,๗๗๕.๗๐	๗๕,๕๗๙.๕๐	๕๒๐.๐๐	๑๗,๖๔๐.๐๐	๙๗,๒๒๙.๕๐	
	งานทรายอัดแน่นรองใต้พื้นคอนกรีต	๑๒.๕๐	ลบ.ม.	๖๐๒.๘๐	๑,๕๓๕.๐๐	๙๑.๐๐	๑,๑๓๗.๕๐	๒,๖๗๒.๕๐	
	งานไม้โครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็ก C-๑๐๐ X ๕๐ X ๒๐ X ๓.๒ มม.	๑,๖๘๐.๐๐	กก	๒๒.๓๐	๓๗,๕๖๐.๐๐	-	-	๓๗,๕๖๐.๐๐	
	- เหล็ก C-๑๒๕ X ๕๐ X ๒๐ X ๓.๒ มม.	๗๓๕.๖๐	กก	๒๒.๓๐	๑๖,๕๐๓.๘๘	-	-	๑๖,๕๐๓.๘๘	
	- เหล็กกล่อง ๒"x๔" ทน ๒.๓ กก.	๘๕.๐๐	กก	๒๒.๓๐	๑,๘๙๕.๕๐	-	-	๑,๘๙๕.๕๐	
	- ค่าแรงงานประกอบโครงหลังคาเหล็ก	๒,๕๕๕.๖๐	กก	-	-	๑๒.๐๐	๒๘,๙๘๗.๒๐	๒๘,๙๘๗.๒๐	
	- ทาสีกับสีนิม ๒ เที่ยว	๓๖๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	๒๓,๔๐๐.๐๐	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- แผ่น กระเบื้องลอนคู่	๑๒๕.๐๐	ตร.ม.	๑๓๒.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๖,๕๐๐.๐๐	
	- แผ่นครอบสัน	๓๖.๐๐	ชิ้น	๖๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	-	-	๒,๑๖๐.๐๐	
	- แผ่นครอบบันไดมุม	๕.๐๐	ชิ้น	๓๗๕.๐๐	๑,๘๗๕.๐๐	-	-	๑,๘๗๕.๐๐	
	- แผ่นครอบ ๓ ทาง	๓.๐๐	ชิ้น	๓๕.๐๐	๑๐๕.๐๐	-	-	๑๐๕.๐๐	
	- ตะแกรงพร้อมชุดรางน้ำ	๑.๐๐	ชิ้น	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	-	-	๑,๒๐๐.๐๐	
	- อุปกรณ์ยึด	๒๓๕.๐๐	ชิ้น	๖.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	-	-	๑,๖๕๐.๐๐	
	- เสาขายไม้เทียม	๕๑.๐๐	ม.	๖๐.๐๐	๓,๐๖๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓,๔๗๐.๐๐	๖,๕๓๐.๐๐	
	- ค่าแรงติดตั้งกระเบื้องพร้อมอุปกรณ์ยึด	๑๒๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๕๐.๐๐	๖,๒๕๐.๐๐	๖,๒๕๐.๐๐	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสีผนัง	๑๘๐.๐๐	ตร.ม.	๒,๘๕๐.๐๐	๕๑,๓๐๐.๐๐	๘๙.๐๐	๑๖,๐๒๐.๐๐	๖๗,๑๗๐.๐๐	
	- ผนังทาสี ค.ส.ล.	๓๒๒.๐๐	ม.	๓๙.๐๐	๕,๖๘๘.๐๐	๔๔.๐๐	๓,๑๖๘.๐๐	๘,๘๕๖.๐๐	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	๓๖๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๘๒.๐๐	๒๙,๕๒๐.๐๐	๔๖,๕๒๐.๐๐	
	- งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	๘๐.๐๐	ตร.ม.	๘๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๑๔,๘๐๐.๐๐	
	- งานผิวผนังปูกระเบื้อง	๔๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๑๓,๖๐๐.๐๐	
	- งานบัวเชิงผนัง	๖๐.๐๐	ม.	๙๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	
	งานพื้น								
	- งานผิวปูกระเบื้อง ๖๐x๖๐ ซม.	๘๐.๐๐	ตร.ม.	๓๘๐.๐๐	๓๐,๔๐๐.๐๐	๑๓๒.๐๐	๑๓,๗๖๐.๐๐	๔๔,๑๖๐.๐๐	
	- งานผิวปูกระเบื้อง ๘x๘ นิ้ว	๓๗.๐๐	ตร.ม.	๓๖๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๑๖๕.๐๐	๑,๑๕๕.๐๐	๓,๖๗๕.๐๐	
	- งานผิวปูกระเบื้อง ๑๒x๑๒ นิ้ว	๑๖.๐๐	ตร.ม.	๓๓๐.๐๐	๕,๙๗๐.๐๐	๑๕๕.๐๐	๒,๕๒๘.๐๐	๘,๔๙๘.๐๐	
	- งานผิวปูกระเบื้อง	๔๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	
	งานประตู - ผนังต่าง								
	- ประตู D๑	๑.๐๐	บาน	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๗,๗๐๐.๐๐	
	- ประตู D๒	๑.๐๐	บาน	๑๔,๕๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๕,๗๐๐.๐๐	
	- ประตู D๓	๓.๐๐	บาน	๘,๕๐๐.๐๐	๒๕,๕๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๒๗,๓๐๐.๐๐	
	- ประตู D๔	๒.๐๐	บาน	๘,๕๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๘,๘๐๐.๐๐	
	- ประตู D๕	๑.๐๐	บาน	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๗,๑๐๐.๐๐	
	- ผนังต่าง W๑	๑.๐๐	บาน	๑๒,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑๓,๓๐๐.๐๐	
	- ผนังต่าง W๒	๒.๐๐	บาน	๙,๕๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๒๐,๖๐๐.๐๐	
	- ผนังต่าง W๓	๑.๐๐	บาน	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๕,๓๐๐.๐๐	
	- ผนังต่าง W๔	๒.๐๐	บาน	๓,๒๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
	- ผนังต่าง W๕	๑.๐๐	บาน	๒,๘๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดมีพอร์รี่ ทนฯ ๙ มม.	๘๐.๐๐	ตร.ม.	๓๓๕.๐๐	๒๖,๘๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๓๒,๘๐๐.๐๐	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ฝ่ายยืมชั้นบอร์ดชนิดกึ่งชั้น หนา ๑๒ มม.	๗๐๐	ตร.ม.	๓๖๕.๐๐	๒,๕๕๕.๐๐	๗๕.๐๐	๕๒๕.๐๐	๓,๐๘๐.๐๐	
	- ฝ้าแผ่นเรียบแบบกระจายอากาศ หนา ๖ มม.	๓๐.๐๐	ตร.ม.	๓๒๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๑๑,๘๕๐.๐๐	
	งานทาสี								
	- งานทาสีพลาสติก ชนิดทวารภายนอก	๑๑๐.๐๐	ตร.ม.	๓๒.๐๐	๓,๕๒๐.๐๐	๓๓.๐๐	๓,๕๑๐.๐๐	๖,๙๓๐.๐๐	
	- งานทาสีพลาสติก ชนิดทวารภายใน	๒๕๐.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๒๙.๐๐	๗,๒๑๐.๐๐	๑๔,๗๑๐.๐๐	
	- งานทาสีน้ำมัน	๖๐.๐๐	ตร.ม.	๓๔.๐๐	๒,๐๔๐.๐๐	๓๒.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๓,๙๖๐.๐๐	
	งานระบบสุขาภิบาล								
	- โถส้วมน้ำระบบชนิดหม้อน้ำ	๒.๐๐	ชุด	๓,๔๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
	- ติดตั้งคาร์เตอร์อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	๒.๐๐	ชุด	๑,๖๕๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	
	- กระจกเงา	๒.๐๐	ชุด	๘๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	
	- สายชำระพร้อมวาล์วปิด-เปิด	๒.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๙๔๐.๐๐	
	- ขอนแขนในห้องน้ำ	๒.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	
	- ฝักบัวสายอ่อนพร้อมวาล์วปิด-เปิด	๒.๐๐	ชุด	๕๘๐.๐๐	๑,๑๖๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งพื้นกันกลิ่น	๒.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๘๖๐.๐๐	
	- ที่ใส่สบู่	๒.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	
	- งานเดินระบบท่อน้ำดีเชื่อมต่อชุดจ่ายน้ำ (รวมอุปกรณ์)	๒.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	
	- งานเดินระบบท่อน้ำทิ้ง (รวมอุปกรณ์)	๒.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๙,๑๐๐.๐๐	
	- ถังบำบัด	๒.๐๐	ชุด	๔,๘๕๐.๐๐	๙,๗๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๒,๑๐๐.๐๐	
	- ถังคอกไขมันสำเร็จรูป	๒.๐๐	ชุด	๒,๒๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๔,๕๒๐.๐๐	
	- ป้อพัก ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ ม.	๒.๐๐	ป้อ	๑,๘๕๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	-	-	๓,๗๐๐.๐๐	
	- ท่อระบายน้ำขนาด ๑๐๐ ลิตร	๑๐.๐๐	ม.ตร	๒,๕๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	
	- ถังเก็บน้ำ ขนาด ๑๐๐๐ ลิตร	๑.๐๐	ถัง	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๕,๓๐๐.๐๐	
	- เครื่องปั้มน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ w.	๑.๐๐	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	
	งานระบบไฟฟ้า								
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ความโคม พร้อมหลอดและอุปกรณ์และสายไฟ	๓๘.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๙๕,๕๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๕,๓๒๐.๐๐	๑๐๔,๓๗๐.๐๐	
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๓๒ w	๔.๐๐	ชุด	๙๕๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๔,๓๖๐.๐๐	
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๑ x ๙ w.	๓.๐๐	ชุด	๖๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๒,๓๒๐.๐๐	
	- ไฟกิ่ง	๓.๐๐	ชุด	๙๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๓,๑๒๐.๐๐	
	สวิตช์และปลั๊กไฟฟ้า								
	- สวิตช์ไฟฟ้า	๒๔.๐๐	ชุด	๑๕๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๕,๖๒๐.๐๐	
	- ปลั๊กไฟฟ้าชนิดสายดิน	๒๐.๐๐	ชุด	๑๖๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	
	แผงควบคุมไฟฟ้า	๑.๐๐	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๕,๓๕๐.๐๐	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งานเดินสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก (ติดตั้ง หลักระยะ ๑๐ เมตร)	๑๐.๐๐	เมตร	๒๕๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	
	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๖ นิ้ว	๑.๐๐	ชุด	๑,๕๕๐.๐๐	๑,๕๕๐.๐๐	๓๕๕.๐๐	๓๕๕.๐๐	๒,๑๐๕.๐๐	
	งานอื่นๆ								
	งานเคเบิลเตอร์ครีวกับท่อพร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	
	งานร้อยรอกบ้านด้านข้าง	๒๐.๐๐	เมตร	๑,๘๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	
	งานรั้วบ้านด้านหน้า	๙.๐๐	เมตร	๒,๒๐๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๑๒,๑๕๐.๐๐	๓๑,๙๕๐.๐๐	
	งานประตูทางงอก	๑.๐๐	ชุด	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
	งานเชื่อมต่อระบบประปา(เชื่อมต่อระบบประปาในโครงการ)	๑.๐๐	จุด	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๕๘๐.๐๐	
	ชุดฝักบัว	๑.๐๐	เพนทา	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	เหล็กตัด	๑.๐๐	เพนทา	๑๒,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๒,๕๐๐.๐๐	
	รวมงานบ้านพัก ๑ หลังพร้อมสิ่งประกอบ				๙๓๕,๘๓๒.๘๑		๓๐๘,๓๘๘.๘๐	๑,๒๔๔,๒๒๑.๖๑	

W.P.W.
 (นายแพทย์พร พลหาญ)
 นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
 ประธานกรรมการ

W.P.W.
 (นายศราวุธ ชโลธร)
 นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 กรรมการ

h
 (นายมนตรีชัย สิทธิสิทธิ์)
 พนักงานวิศวกรโยธา
 กรรมการ

W.P.W.
 (นางสาวโชติกา ใจสบาย)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 กรรมการ

W.P.W.
 (นางสาววิไลพร สายหยุด)
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 กรรมการ